

Deponiegebühren 2022

- *1) Die Gebührenkalkulation baut auf Kippintervallen von 650 m³ auf.
Abschreibungen fallen keine an, da für die Unterhaltung nur Fremdgeräte eingesetzt werden.
Das Grundstück darf nicht abgeschrieben werden.

1. An u. Abtransport	2,00	Std.	à	160,00	=	320,00 €	
Planierraupen bei einer							
Leistung von 80 m ³ /Std.	6,25	Std.	à	125,00	=	781,25 €	
						<u>1.101,25 €</u>	= 1,69 €/m ³
						650 m ³	
2. Lastwagen	2,00	Std.	à	85,00	=	170,00 €	
Bagger	1,50	Std.	à	125,00	=	187,50 €	
Bauhofkosten (in Pos. 9 enthalten!)	0,00	Std.	à	50,60	=	0,00 €	
						<u>357,50 €</u>	= 0,55 €/m ³
						650 m ³	
3. Bauhofkosten (in Pos. 9 enthalten!)							
Reinigung befestigte Zufahrt, Schranke, Schilder	0,00	Std.	à	50,60	=	0,00 €	
Raupenstunden	2,00	Std.	à	125,00	=	250,00 €	
Fremdmaterial, Mineral	60,00	t	à	18,00	=	1.080,00 €	
Stampffusswalze	2,00	Std.	à	115,00	=	230,00 €	
						<u>1.560,00 €</u>	= 2,40 €/m ³
						650 m ³	

4. Bagger für Böschungsarbeiten	4,00 Std.	à	125,00 =	$\frac{500,00 \text{ €}}{650 \text{ m}^3}$	=	0,77 €/m ³
5. Fläche und Einsaat	31.535 m ²	à	1,00 =	31.535,00 €		
Feinplanieren	31.535 m ²	à	0,50 =	15.767,50 €		
				$\frac{47.302,50 \text{ €}}{45.000 \text{ m}^3}$	=	1,05 €/m ³
6. jährliche Grundwasserproben				$\frac{11.528,72 \text{ €}}{3.000 \text{ m}^3}$	=	3,84 €/m ³
7. einmalige Planungs- u. Vermessungskosten			18.938,19	$\frac{3.787,64 \text{ €}}{3.000 \text{ m}^3}$	=	1,26 €/m ³
*2) 8. Kalkulatorische Zinsen				$\frac{2.037,16 \text{ €}}{3.000 \text{ m}^3}$	=	0,68 €/m ³
*3) 9. Innere Verrechnung				$\frac{6.332,00 \text{ €}}{3.000 \text{ m}^3}$	=	2,11 €/m ³
						<u>14,36 €/m³</u>

Erläuterungen

*1) Betriebsfläche: 31.535 m²

Gesamtvolumen 30.000 m³ (alt) 15.000 m³ (neu) = 45.000 m³

Bis zur vollen Auslastung der Deponie werden 5 Jahre angesetzt.

*2) Verzinsung wurde aus der Anlagenbuchhaltung entnommen!

*3) Verwaltungskostenbeitrag + Bauhofkosten