

# Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: GR/319/2019

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Federführung: Rathaus     | Datum: 28.02.2019     |
| Bearbeiter: Hartmut Stern | Telefon: 07728 648 60 |

## Beratungsfolge

Gemeinderat

## Gegenstand der Vorlage

### Sanierung Schloßberghalle - Abbrucharbeiten - Nachtragsangebot

#### Sachverhalt:

Die Firma Müller Team Bau GmbH hat den Auftrag für die Abbrucharbeiten / Tiefbau an der Schloßberghalle in Kappel im September 2018 erhalten.

Hieraus ergab sich nun ein Nachtragsangebot mit folgenden Positionen:

- 09.010 L-Steinmauer setzen
- 09.020 Betonfertigteilstützen setzen
- 09.030 Bodenplatte betonieren, Treppenabgang
- 09.040 Deckenplatte betonieren, Treppenabgang
- 09.050 Wand betonieren, Treppenabgang
- 09.060 Fertigteilertreppe liefern und versetzen
- 09.070 Lichtschacht 1,25\*0,50\*0,80
- 09.080 Lichtschacht 1,25\*0,50\*1,00
- 09.090 Lichtschacht 1,25\*0,50\*1,50
- 09.100 Gitterrost 30/30; 1,25x0,50
- 09.110 Zulage für Abtransport von Aushub Z2
- 09.120 Abzug der Pos. 02.320 Abtransport von Aushub Z1.1

Die Summe des Nachtragsangebotes beläuft sich auf 37.665,11 € zzgl. MwSt. (brutto 44.821,48 €).

#### Erläuterungen:

##### Zu Position 09.010:

Die L-Stein-Mauer wird im Vorgriff auf die eigentlichen Arbeiten an den Außenlagen gesetzt. Sie dient zur Abfangung des Geländes an der Nordwestseite.

##### Zu Positionen 09.020 – 09.100:

Diese Arbeiten sind notwendig, da beim Aushub für den Pelletspeicher und für die neuen Entwässerungsleitungen die vorh. Stützwand vom äußeren Kellerabgang samt der Ortbetonlichtschächte untergraben werden mussten und somit nicht mehr standsicher waren. Die alte Stützwand, die Lichtschächte sowie die Betondecke über dem Kellereingang mussten somit abgerissen werden und durch neue Bauteile ersetzt werden.

Zu Positionen 09.110 und 09.120:

Die Beprobung des Aushubmaterials vom 15.10.2018 ergab die Einstufung des Aushubmaterials in die Verwertungsklasse Z2 (geogen bedingter erhöhter Arsengehalt). Von diesem Sachverhalt konnte zum Ausschreibungszeitpunkt nicht ausgegangen werden, da der Aushub in unserer Region normalerweise der Verwertungsklasse Z0 bis 1.2 zugeordnet werden kann.

**Beschlussvorschlag:**

Es wird vorgeschlagen, das Nachtragsangebot der Firma Müller Team Bau GmbH aus 78078 Fischbach mit dem Bruttobetrag von 44.821,48 € aus vorgenannten Gründen zu beschließen.